

Przedmiar robót

Obiekt	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR 1
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Budowa	Dz. nr 179/3, Tczew
Inwestor	Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, 83-110 Tczew, ul.Kołątaja 9
Biuro kosztorysowe	Biuro Realizacji Inwestycji "INŻYNIER" Tomasz Federowicz

1. Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. Wielkości podane w kosztorysie przed składaniem oferty należy każdorazowo sprawdzić z dokumentacją projektową oraz z natury.

2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o protokół typowania, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Ilości obmiarowe, jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Sporządził inż. Tomasz Federowicz

Tczew, grudzień 2016

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przypisana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR 1

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1.0 Opaska wokół budynku					
1	KNR 2-31 0104/01		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie 80,76	m2	80,760
			razem	m2	80,760
2	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 80,76	m2	80,760
			razem	m2	80,760
3	KNR 2-31 0114/08		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2) 80,76	m2	80,760
			razem	m2	80,760
4	KNR 2-31 0407/02		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 161,52	m	161,520
			razem	m	161,520
5	KNR 2-31 0511/02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 80,76	m2	80,760
			razem	m2	80,760
2.0 TERENY ZIELONE					
6	KNR 2-21 0410/02		Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kategorii I-II z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 10cm 1990,28	m2	1.990,280
			razem	m2	1.990,280
7	KNR 2-01 0505/01		Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III tereny zielone 1990,28	m2	1.990,280
			razem	m2	1.990,280
8	KNR 2-21 0401/04		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II 1990,28	m2	1.990,280
			razem	m2	1.990,280
9	KNR 2-21 0322/04		Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z zaprawą dołów 30	szt	30,000
			razem	szt	30,000

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR 1

Nr	Opis robót
	1.0 Opaska wokół budynku
	2.0 TERENY ZIELONE