

PRZEDMIAR ROBÓT

TEMAT:	Projekt budowy sieci teleinformatycznej oraz zasilania elektrycznego dedykowanego dla sieci komputerowej na parterze oraz I piętrze , do pomieszczeń użytkowanych przez TTBS przy ul. Kołłątaja 9 w Tczewie
DATA WYKONANIA:	2017/03
ZLECENIODAWCA:	Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ADRES:	ul. Kołłątaja 9, 83-110 Tczew
BRANŻA:	TELETECHNICZNA

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Projekt budowy sieci teleinformatycznej oraz zasilania elektrycznego dedykowanego dla sieci komputerowej na parterze oraz I piętrze, do pomieszczeń użytkowanych przez TTBS przy ul. Kołłątaja 9 w Tczewie		
1	Element	Budowa instalacji wewnętrznych		
1.1	TPSA 40/603/6	Montaż patchpaneli 24 złączka RJ45, kategoria 6	szt	6
1.2	AT 14/107/1	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45	szt	106
1.3	KNNR 5/1207/11	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy w gipsie, tynku, gazobetonie - bruzdy kontrolne w celu lokalizacji istniejących przewodów	m	53
1.4	KNNR 5/1209/2 (2)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w gazobetonie, długość przebicia do 30·cm, Fi·40·mm	otwór	40
1.5	KNNR 5/110/4	Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ściennie), przykręcane na cegle	m	290
1.6	AT 14/107/6	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za montaż gniazda RJ45 wersji natynkowej na kanale kablowym	szt	106
1.7	AT 14/105/1	Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, nieekranowa UTP	szt	106
1.8	KNNR 5/308/1	Gniazda instalacyjne wtyczkowe montowane na listwach instalacyjnych	szt	53
1.9	AT 14/101/1	Układanie pionowego okablowania strukturalnego, odcinki poziome, 1 kabel	m	3 542
1.10	KNNR 3/604/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5·m2, tynki kategorii III - uszczelnienie masami niepalnymi otworów	m2	10
1.11	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	50
1.12	AT 14/111/1	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru - kable UTP	pomiar	106