

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIEŁORODZINNEJ
 ADRES INWESTYCJI : TCZEW UL. PROSTA DZ. 6
 INWESTOR : TTBS Sp. z o.o.
 ADRES INWESTORA : 83-110 TCZEW UL. KOŁŁATAJA 9
 BRANŻA : Budowlana

Stawka roboczogodziny :
 Poziom cen : II kw 2017

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Wielkości podane w kosztorysie przed składaniem oferty należy każdorazowo sprawdzić z dokumentacją projektową oraz z natury.

2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o protokół typowania, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Ilości obmiarowe, jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych, pod warunkiem zachowania projektowych parametrów technicznych tych zamienników.

Ujęte w opracowaniu rodzaje i typy materiałów należy traktować przykładowo.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Robocizna</i>	<i>Materiały</i>	<i>Sprzęt</i>	<i>Kp</i>	<i>Z</i>	<i>RAZEM</i>
	<i>Kosztorys netto</i>						
	<i>VAT</i>						
	<i>Razem brutto</i>						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
R*0.8					
1		CIĄGI PIESZO-JEZDNE			
1	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.	m ²		
d.1	0101-07	III-IV głębokości 20 cm			
	OPASKA	$(31.21*2+9.76*2+1.5*4-2.0*4-2.51*2)*0.6$	m ²	44.952	
	CHODNIKI	$1.5*(14.5+8.5+3.0*2*2)+2.0*(21.5+5.0+3.0)+7.0*5.0+0.5*5.0*1.2$	m ²	149.500	
				RAZEM	194.452
2	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.1	0407-01	niem spoin zaprawą cementową			
	OPASKA	$31.21*2+9.76*2+1.5*4-2.0*4-2.51*2$	m	74.920	
	CHODNIKI	$32.5*2+7.0+1.5*2+14.5*2+8.5*2+3.0*2*2+21.5*2+5.0*2+3.0*2+7.0*2+5.0*2$	m	216.000	
				RAZEM	290.920
3	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - gru-	m ²		
d.1	0104-01	bość warstwy po zag. 10 cm			
	OPASKA	$(31.21*2+9.76*2+1.5*4-2.0*4-2.51*2)*0.6$	m ²	44.952	
	CHODNIKI	$1.5*(14.5+8.5+3.0*2*2)+2.0*(21.5+5.0+3.0)+7.0*5.0+0.5*5.0*1.2$	m ²	149.500	
				RAZEM	194.452
4	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za	m ²		
d.1	0104-02	każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.			
	OPASKA	$(31.21*2+9.76*2+1.5*4-2.0*4-2.51*2)*0.6$	m ²	44.952	
	CHODNIKI	$1.5*(14.5+8.5+3.0*2*2)+2.0*(21.5+5.0+3.0)+7.0*5.0+0.5*5.0*1.2$	m ²	149.500	
				RAZEM	194.452
5	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-01				
	OPASKA	$((31.21*2+9.76*2+1.5*4-2.0*4-2.51*2)*0.6)*0.2$	m ³	8.990	
	CHODNIKI	$(1.5*(14.5+8.5+3.0*2*2)+2.0*(21.5+5.0+3.0)+7.0*5.0+0.5*5.0*1.2)*0.2$	m ³	29.900	
				RAZEM	38.890
6	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 25x25x4 cm na podsypce cementowo-piaskowej z	m ²		
d.1	0502-04	wypełnieniem spoin zaprawą cementową - płytka z fakturą kamienia płukanego			
	OPASKA	$(31.21*2+9.76*2+1.5*4-2.0*4-2.51*2)*0.6$	m ²	44.952	
	CHODNIKI	$1.5*(14.5+8.5+3.0*2*2)+2.0*(21.5+5.0+3.0)+7.0*5.0+0.5*5.0*1.2$	m ²	149.500	
				RAZEM	194.452