

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI : ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
 ADRES INWESTYCJI : TCZEW UL. PROSTA DZ. 6
 INWESTOR : TTBS Sp. z o.o.
 ADRES INWESTORA : 83-110 TCZEW UL. KOŁŁĄTAJA 9
 BRANŻA : GAZOWA

Stawka roboczogodziny :
 Poziom cen : II kw 2017

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Wielkości podane w kosztorysie przed składaniem oferty należy każdorazowo sprawdzić z dokumentacją projektową oraz z natury.

2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o protokół typowania, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.

Ilości obmiarowe, jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych, pod warunkiem zachowania projektowych parametrów technicznych tych zamienników.

Ujęte w opracowaniu rodzaje i typy materiałów należy traktować przykładowo.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PROSTA POWTARZALNY - GAZOWA WEWN.KABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Robocizna</i>	<i>Materiały</i>	<i>Sprzęt</i>	<i>Kp</i>	<i>Z</i>	<i>RAZEM</i>
1	URZĄDZENIA						
2	RUROCIĄGI						
3	ARMATURA						
4	PRACE ANTYKOROZYJNE						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		URZĄDZENIA			
1	KNR 0-31 d.1 0105-02	Montaż kotła wielofunkcyjnego o mocy 22 kW 9+9	kpl. kpl.	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
2		RUROCIĄGI			
2	KNR 2-15 d.2 0303-04	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 65 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 0.6+0.6+1.9+2.9+2.9+1	m m	 9.900	 9.900
				RAZEM	9.900
3	KNR 2-15 d.2 0303-03	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 0.6+17.6+0.6+4.6+4.6	m m	 28.000	 28.000
				RAZEM	28.000
4	KNR 2-15 d.2 0303-02	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 0.9+0.9	m m	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
5	KNR 2-15 d.2 0303-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 2.1+2.1+0.6+0.6+0.6+0.6	m m	 6.600	 6.600
				RAZEM	6.600
6	KNR 2-15 d.2 0303-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 0.7+0.7+27+27+48+51.3	m m	 154.700	 154.700
				RAZEM	154.700
7	KNR 2-15 d.2 0307-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr. przyłącza 25 mm we wnękach 9+9	kpl. kpl.	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
8	KNR 2-15 d.2 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 9+9	lokal. lokal.	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
9	KNR 2-15 d.2 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 9+9	lokal. lokal.	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
10	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0316-02	Przejścia szczelne PQ dla rur o śr 80 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3		ARMATURA			
11	KNR 2-15 d.3 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm 9+9+18+18	szt. szt.	 54.000	 54.000
				RAZEM	54.000
12	KNR 2-15 d.3 0310-02	Filtry gazowe przelotowe o śr. 25 mm 9+9	szt. szt.	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
4		PRACE ANTYKOROZYJNE			
13	KNR 2-02 d.4 1512-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych o śr.do 100 mm 9.9	m m	 9.900	 9.900
				RAZEM	9.900
14	KNR 2-02 d.4 1512-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych o śr.do 50 mm 28+1.8+6.6+154.7	m m	 191.100	 191.100
				RAZEM	191.100