

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
 ADRES INWESTYCJI : TCZEW UL. PROSTA DZ. 6
 INWESTOR : TTBS Sp. z o.o.
 ADRES INWESTORA : 83-110 TCZEW UL. KOŁŁĄTAJA 9
 BRANŻA : Budowlana

Stawka roboczogodziny :
 Poziom cen : II kw 2017

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Wielkości podane w kosztorysie przed składaniem oferty należy każdorazowo sprawdzić z dokumentacją projektową oraz z natury.

2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o protokół typowania, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.

Ilości obmiarowe, jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych, pod warunkiem zachowania projektowych parametrów technicznych tych zamienników.

Ujęte w opracowaniu rodzaje i typy materiałów należy traktować przykładowo.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PROSTA POWTARZALNY - PRZYŁĄCZE WODOCIECIAGOWE I KANALIZACYJNE - ELEMENTÓW SCALONYCH

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Robocizna</i>	<i>Materiały</i>	<i>Sprzęt</i>	<i>Kp</i>	<i>Z</i>	<i>RAZEM</i>
1	PRZYŁĄCZE WODOCIAGOWE						
2	PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ						
	<i>RAZEM netto</i>						
	<i>VAT</i>						
	<i>Razem brutto</i>						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE			
1	KNR 2-01 d.1 0217-02 BUD. 3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 1.2*0.8*5.5	m ³ m ³	 5.280	 5.280
				RAZEM	5.280
2	KNR-W 2- d.1 15 0104-06 BUD. 3	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 63 mm łączone metodą klejenia, w wykopie 5.5	m m	 5.500	 5.500
				RAZEM	5.500
3	KNR-W 2- d.1 15 0132-07 BUD. 3	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 65 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-01 d.1 0230-01 BUD. 3	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 1.2*0.8*5.5	m ³ m ³	 5.280	 5.280
				RAZEM	5.280
5	KNR 2-01 d.1 0236-03 BUD. 3	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 1.2*0.8*5.5	m ³ m ³	 5.280	 5.280
				RAZEM	5.280
2		PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ			
6	KNR 2-01 d.2 0217-02 BUD. 3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 1.2*0.8*3.5*2	m ³ m ³	 6.720	 6.720
				RAZEM	6.720
7	KNR-W 2- d.2 15 0203-04 BUD. 3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 3.5*2	m m	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
8	KNR 2-01 d.2 0230-01 BUD. 3	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 1.2*0.8*3.5*2	m ³ m ³	 6.720	 6.720
				RAZEM	6.720
9	KNR 2-01 d.2 0236-03 BUD. 3	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 1.2*0.8*3.5*2	m ³ m ³	 6.720	 6.720
				RAZEM	6.720