
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia
ADRES INWESTYCJI : 83-110 Tczew, ul. Sambora 5, dz.nr 757
INWESTOR : TTBS Spółka z o.o.
ADRES INWESTORA : 83-110 Tczew, ul. Kołłątaja 9
BRANŻA : Ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA : 02.07.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ogrodzenie			
1	KNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w	m ³		
d.1	0317-0201	gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;			
	analogia	głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - wykop pod podmurówkę			
		(4.05+5.33+13.05+5.92+5.225+21.015+25.83)*0.80*0.3	m ³	19.301	
				RAZEM	19.301
2	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
d.1	0312-10				
	analogia	51	dół.	51.000	
				RAZEM	51.000
3	KNR 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m	m ³		
d.1	0415-01	krawędzi wykopu - kat.gr.I-II			
	poz.1		m ³	19.301	
				RAZEM	19.301
4	KNR 2-02	Osadzenie podmurówki wraz ze stopami z elementów monolitycznych betonowych	m		
d.1	1801-01				
	analogia	(4.05+5.33+13.05+5.92+5.225+21.015+25.83)	m	80.420	
				RAZEM	80.420
5	KNR 2-02	Ogrodzenie z paneli 2W/H-1200 wysokości 1.2 m na słupkach stalowych obsa-	m		
d.1	1804-11	dzonych w gruncie i obetonowanych			
	analogia	poz.4-(4.005+5.33)	m	71.085	
				RAZEM	71.085
6	KNR 2-02	Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników - przęsła kute wraz z furtką	m ²		
d.1	1805-11				
	analogia	(4.005+5.33)*1.40	m ²	13.069	
				RAZEM	13.069
7	KNR-W 2-25	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi	m ²		
d.1	0312-01	z rur lub kształtowników stalowych - budowa			
	analogia	4.4*1.20	m ²	5.280	
				RAZEM	5.280