

---

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami  
ADRES INWESTYCJI : 83-110 Tczew, ul. Sambora 5, dz.nr 757  
INWESTOR : TTBS Spółka z o.o.  
ADRES INWESTORA : 83-110 Tczew, ul. Kołłątaja 9  
BRANŻA : Ogólnobudowlana  
DATA OPRACOWANIA : 2017-12-14

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2017-12-14

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Budynek mieszkalny wielorodzinny - stan deweloperski</b>			
<b>1.1</b>		<b>Utwardzenie i zagospodarowanie terenu działki</b>			
<b>1.1.1</b>		<b>Parkingi i wjazdy</b>			
1	KNR 2-01 d.1.1 0121-02 .1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych  (20.55*13)/10000	ha  ha	  0.027	  
				<b>RAZEM</b>	<b>0.027</b>
2	KNR 2-01 d.1.1 0205-04 .1 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km 20.58*13*0.68	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  181.927	  
				<b>RAZEM</b>	<b>181.927</b>
3	KNR 2-31 d.1.1 0103-04 .1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV  20.58*13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  267.540	  
				<b>RAZEM</b>	<b>267.540</b>
4	KNR 2-31 d.1.1 0104-07 .1 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm  poz.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  267.540	  
				<b>RAZEM</b>	<b>267.540</b>
5	KNR 2-31 d.1.1 0109-03 .1 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  poz.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  267.540	  
				<b>RAZEM</b>	<b>267.540</b>
6	KNR 2-31 d.1.1 0109-03 .1	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  267.54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  267.540	  
				<b>RAZEM</b>	<b>267.540</b>
7	KNR 2-31 d.1.1 0401-02 .1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV  23.45+13+9.20+5.0+3.60+5.0+3.50+7.50	m  m	  70.250	  
				<b>RAZEM</b>	<b>70.250</b>
8	KNR 2-31 d.1.1 0402-03 .1	Ława pod krawężniki betonowa zwykła  0.025*poz.7	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.756	  
				<b>RAZEM</b>	<b>1.756</b>
9	KNR 2-31 d.1.1 0403-03 .1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej  poz.7	m  m	  70.250	  
				<b>RAZEM</b>	<b>70.250</b>
10	KNR 2-31 d.1.1 0403-05 .1	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej  3.50	m  m	  3.500	  
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
11	KNR 2-31 d.1.1 0511-03 .1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej  poz.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  267.540	  
				<b>RAZEM</b>	<b>267.540</b>
12	d.1.1 kalk. własna .1	Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej typowej  1	kpl  kpl	  1.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.1.2</b>		<b>Ciągi pieszce</b>			
13	KNR 2-01 d.1.1 0205-04 .2 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km (10.2+5.0+22.84+4.50+4.50+0.60+0.60+13.54+13.54+1.50+1.50)*2*0.42	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  65.789	  
				<b>RAZEM</b>	<b>65.789</b>
14	KNR 2-31 d.1.1 0103-04 .2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV  (10.2+5.0+22.84+4.50+4.50+0.60+0.60+13.54+13.54+1.50+1.50)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  156.640	  
				<b>RAZEM</b>	<b>156.640</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31 d.1.1 0104-07 .2 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm  poz.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  156.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>156.640</b>
16	KNR 2-31 d.1.1 0407-05 .2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  (10.2+5.0+22.84+4.50+4.50+0.60+0.60+13.54+13.54+1.50+1.50)	m  m	  78.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.320</b>
17	KNR 2-31 d.1.1 0511-02 .2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej  poz.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  156.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>156.640</b>
18	KNR 2-11 d.1.1 0210-08 .2	Żelbetowe schody skarpowe  2.20*3.20*0.20	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.408	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.408</b>
19	KNR 2-01 d.1.1 0506-04 .2	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III  30.84*4.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  138.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.780</b>
20	KNR-W 2-01 d.1.1 0510-01 .2	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm  30.84*4.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  138.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.780</b>
21	KNR-W 2-01 d.1.1 0505-04 .2	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III  582	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  582.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>582.000</b>
22	KNR 2-21 d.1.1 0218-01 .2	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim  582*0.10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  58.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.200</b>
23	KNR 2-21 d.1.1 0401-02 .2	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia  582	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  582.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>582.000</b>
24	KNR 2-21 d.1.1 0402-02 .2	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III bez nawożenia  poz.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  138.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.780</b>