

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace w pom biurowym TBS			
1.1		Rozbiórki			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek	m ²		
d.1.1	0819-05	13.95+27.67	m ²	41.620	
				RAZEM	41.620
2	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów	m ²		
d.1.1	0329-04 analogia	(0.20*0.24*2)	m ²	0.096	
				RAZEM	0.096
3	KNR 4-01	Przewóz gruzu taczkami na odległość do 30m	m ³		
d.1.1	0105-04 0105-07 kalk. własna	poz.1*0.05+14*0.05	m ³	2.781	
				RAZEM	2.781
4	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1.1	0109-09 0109-10	poz.3	m ³	2.781	
				RAZEM	2.781
5	KNR 4-01	Utylizacja gruzu	m ³		
d.1.1	kalk. własna	poz.4	m ³	2.781	
				RAZEM	2.781
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² - rozebranie stolarki drzwiowej	m ²		
d.1.1	0354-08 analogia	1.0*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
1.2		Prace remontowe			
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.2	202 1134-02	((4.34+4.46+4.34+4.46+6.27+6.27+3.23+3.23)*2.95)-(1.52*0.83*3+0.90*2.05*2)	m ²	100.495	
				RAZEM	100.495
8	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
d.1.2	0722-01	poz.7*20%	m ²	20.099	
				RAZEM	20.099
9	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach - przyjęto 20%	m ²		
d.1.2	0709-05	poz.7*20%	m ²	20.099	
				RAZEM	20.099
10	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1.2	0830-04	poz.7	m ²	100.495	
				RAZEM	100.495
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.2	202 1134-01	poz.1	m ²	41.620	
				RAZEM	41.620
12	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - przyjęto 60% powierzchni posadzki	m ²		
d.1.2	202 1130-02	poz.1*60%	m ²	24.972	
				RAZEM	24.972
13	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1.2	202 1136-01	poz.1	m ²	41.620	
				RAZEM	41.620
14	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne cokolowe polimerowe Mardom	m		
d.1.2	1113-06	1.72+3.50+1.56+3.01+4.86+3.50+3.0+0.15+2.20+1.30+0.88+0.62+8.29+10.24+3.43+1.21+1.21+0.28+10.24+3.20+8.29+0.62+0.88+1.30+2.20	m	77.690	
				RAZEM	77.690
15	KNR BC-02	Malowanie tynków wewnętrznych dwukrotnie - ściany	m ²		
d.1.2	0620-03 analogia	poz.10	m ²	100.495	
				RAZEM	100.495
16	KNR BC-02	Malowanie tynków wewnętrznych dwukrotnie - sufit	m ²		
d.1.2	0620-03 analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.1	m ²	41.620	
				RAZEM	41.620
1.3		Montaż stolarki drzwiowej			
17 d.1.3	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wejściowe do pokoju prezesa - Pol-SKone dźwiękoizolacyjne B (37dB)	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800