

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace w pomieszczeniu biurowym TBS			
1.1		Rozbiórki			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek	m ²		
d.1.1	0819-05	16.46+12.59	m ²	29.050	
				RAZEM	29.050
2	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów	m ²		
d.1.1	0329-04 analogia	(0.20*0.24*2)	m ²	0.096	
				RAZEM	0.096
3	KNR 4-01	Przewóz gruzu taczkami na odległość do 30m	m ³		
d.1.1	0105-04 0105-07 kalk. własna	poz.1*0.05+14*0.05	m ³	2.153	
				RAZEM	2.153
4	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1.1	0109-09 0109-10	poz.3	m ³	2.153	
				RAZEM	2.153
5	KNR 4-01	Utylizacja gruzu	m ³		
d.1.1	kalk. własna	poz.4	m ³	2.153	
				RAZEM	2.153
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² - rozebranie stolarki drzwiowej	m ²		
d.1.1	0354-08 analogia	1.0*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
1.2		Prace remontowe			
7	NNRNKB	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.2	202 0190a-04	((1.96+1.725+0.64+1.64)*3.0)-(1.20*0.95+0.90*2.0*2)	m ²	13.155	
				RAZEM	13.155
8	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
d.1.2	0722-01	poz.9*20%	m ²	18.449	
				RAZEM	18.449
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.2	202 1134-02	((2.23+5.12+1.80+5.12+2.10+1.96+1.96+0.43+0.43+1.94+0.64+0.64+3.39+3.30+1.02+0.57+0.57+0.57+0.57)*3.0)-(0.90*2.0*2+1.20*0.95+1.09*1.79*4)	m ²	92.246	
				RAZEM	92.246
10	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach - przyjęto 20%	m ²		
d.1.2	0709-05	poz.9*20%	m ²	18.449	
				RAZEM	18.449
11	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1.2	0830-04	poz.9	m ²	92.246	
				RAZEM	92.246
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.2	202 1134-01	poz.1	m ²	29.050	
				RAZEM	29.050
13	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - przyjęto 60% powierzchni posadzki	m ²		
d.1.2	202 1130-02	poz.1*60%	m ²	17.430	
				RAZEM	17.430
14	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²		
d.1.2	202 2806-06	poz.1	m ²	29.050	
				RAZEM	29.050
15	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne cokołowe polimerowe Mardom	m		
d.1.2	1113-06	2.23+5.12+1.80+5.12+2.10+1.96+1.96+0.43+0.43+1.94+0.64+0.64+3.39+3.30+1.02	m	32.080	
				RAZEM	32.080
16	KNR BC-02	Malowanie tynków wewnętrznych dwukrotnie - ściany	m ²		
d.1.2	0620-03 analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.11	m ²	92.246	
				RAZEM	92.246
17	KNR BC-02	Malowanie tynków wewnętrznych dwukrotnie - sufit	m ²		
d.1.2	0620-03 analogia				
		poz.1	m ²	29.050	
				RAZEM	29.050
1.3		Montaż stolarki drzwiowej			
18	KNR-W 2-02	Drzwi biurowe Pol-SKone DECO 03SD "90" - ościeżnica stała	m ²		
d.1.3	1040-01				
		0.90*2.0*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
19	KNR-W 2-02	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.1.3	1015-04				
		1.2*0.95	m ²	1.140	
				RAZEM	1.140