

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace w pomieszczeniach biurowych TBS			
1.1		Rozbiórki			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek	m ²		
d.1.1	0819-05	16.75+13.38	m ²	30.130	
				RAZEM	30.130
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.1	0348-06 analogia	2.35*3.00*3+1.48*3.00+1.825*3.0+2.56*3.0	m ²	38.745	
				RAZEM	38.745
3	KNR 4-01	Przewóz gruzu taczkami na odległość do 30m	m ³		
d.1.1	0105-04 0105-07 kalk. własna	poz.1*0.05+14*0.05+poz.2*0.15	m ³	8.018	
				RAZEM	8.018
4	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1.1	0109-09 0109-10	poz.3	m ³	8.018	
				RAZEM	8.018
5		Utylizacja gruzu	m ³		
d.1.1	kalk. własna	poz.4	m ³	8.018	
				RAZEM	8.018
1.2		Prace remontowe			
6	NNRNKB	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej (0.95*3.0)	m ²		
d.1.2	202 0190a-04		m ²	2.850	
				RAZEM	2.850
7	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
d.1.2	0722-01	poz.8*20%	m ²	18.880	
				RAZEM	18.880
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ((3.65+4.34+4.23+4.23+5.39+5.39+2.50+2.50+0.42+0.42+0.42+0.42)*3.0)-(0.90*2.0+1.03*1.79*3)	m ²		
d.1.2	202 1134-02		m ²	94.399	
				RAZEM	94.399
9	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach - przyjęto 20%	m ²		
d.1.2	0709-05	poz.7	m ²	18.880	
				RAZEM	18.880
10	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1.2	0830-04	poz.8	m ²	94.399	
				RAZEM	94.399
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.2	202 1134-01	poz.1	m ²	30.130	
				RAZEM	30.130
12	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - przyjęto 60% powierzchni posadzki	m ²		
d.1.2	202 1130-02	poz.1*60%	m ²	18.078	
				RAZEM	18.078
13	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
d.1.2	202 2806-06	poz.1	m ²	30.130	
				RAZEM	30.130
14	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne cokolowe polimerowe Mardom	m		
d.1.2	1113-06	3.65+4.34+4.23+4.23+5.39+5.39+2.50+2.50+0.42+0.42+0.42+0.42	m	33.910	
				RAZEM	33.910
15	KNR BC-02	Malowanie tynków wewnętrznych dwukrotnie - ściany	m ²		
d.1.2	0620-03 analogia	poz.10	m ²	94.399	
				RAZEM	94.399
16	KNR BC-02	Malowanie tynków wewnętrznych dwukrotnie - sufit	m ²		
d.1.2	0620-03 analogia	poz.1	m ²	30.130	
				RAZEM	30.130

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	30.130